

工程實例 - 升利精密

VIP 包廂升利精密

升利精密 C5 月子中心乾濕分離

科技公司董事長專用升利精密 C5

銀行 1 樓增設無障礙廁所~~升利流+升利精密

VIP 包廂升利精密：

坐落於台北市內商業大樓其中，洽談生意、招待客戶、休閒會館。

難題～◎每間包廂都須有獨立衛生間以提供客戶專屬空間

◎有限的樓層高度無法架高樓面以傳統重力排水排至污水管。

解決～◎動力式強制排水能將污水從1" p v c 排汙管揚升至最高4.5公尺或是平射50公尺遠直接連接到大樓污水管，地面僅需施作地排水及洗手檯排水管路，減低了必須架高或墊高的樓面高度進而合乎消防標準。





升利精密 C5 月子中心乾濕分離：

住宅地下室增建衛浴升利精密 C5：

1樓+B1的小豪宅，將1樓作為客廳最大限度的利用，而將臥室移到地下室，就必須有全套的衛浴設備可以使用。

難題～◎B1原有兩汗水池可以排入洗澡洗手廢水但不能排入馬桶污水因考量到異味會外溢及衛生問題。

解決～◎升利精密 C5 擁有省空間及強制排出污水等特點，將馬桶污水經由1”pvc排尿管加壓向上排出3公尺高度連接到屋外的衛生下水道。





科技公司董事長專用升利精密 C5：

董事長室個人專用的衛生設備，排汗管道距離董事長辦公室有相當的距離。

難題～◎考量辦公室的整體設計，此距離中的數間辦公室不能墊高地板施工。

解決～◎升利精密 C 5 擁有省空間及強制排出汗水等特點，將馬桶汗水經由 1”

p v c 排汗管加壓平行排出 5 0 公尺高度連接到遠處的室內排汗管道。





銀行 1 樓增設無障礙廁所~~升利流+升利精密：

難題~◎在辦公大樓畸零空間需設置一套符合法規且能夠正常運作使用的無障礙廁所，但是現場並無排水管路，無法設置傳統重力排水廁所管路。

◎業主希望將馬桶及其他排水以獨立的設備處理排出。便斗及洗手排水。

◎最近的排水管道在 1 樓天花板，高於地面 3.5 米

解決~◎安裝升利精密，省空間又美觀，能將汗水直接揚升到 3.5 米高的管路。

◎升利流裝置於馬桶旁的畸零空間，機體小巧靜音馬達，連接重力排水管路將洗手排水及小便斗排水集中至升利流，並揚升到 3.5 米高的管路。

